





สรุปผลการประมาณการ

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ                      ส่วนโยธา    องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ  
 ประมาณการโครงการ    ซ่อมแซมห้องให้ผู้บริการผู้ป่วยงานจิตสังคม  
 เจ้าของโครงการ                โรงพยาบาลบ้านนา  
 สถานที่ก่อสร้าง                โรงพยาบาลบ้านนา ต.พิบูลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4                      จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคาเมื่อ                                      11 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F (ค่าดำเนินการ)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	168,498.90	1.3074	220,295.46	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย                      0%				
	เงินประกันผลงานหัก                      0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้                      6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7%				
สรุป    รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				220,295.46	บาท
ปรับราคาเป็นเงิน				220,000.00	บาท
ตัวหนังสือ                                      (                      สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน                      )					

  
 \_\_\_\_\_ ผู้ประมาณการ  
 ( นายจิตติ ธรรมปัญญา )                      รองปลัด อบต.บางอ้อ

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....  .....กรรมการ

โครงการ ช่อมแซมห้องให้ใช้บริการผู้ป่วยงจิตสังคม									
ฝ่ายประมาณการ		กองช่าง	กองการบริหารส่วนตำบลบางอ้อ	สถานที่	โรงพยาบาลบ้านนา	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.2560	
ประมาณการโดย นายจิตติ ธรรมปัญญา ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บางอ้อ ตรวจสอบโดย ตำแหน่ง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
1	ค่าแรงรื้อถอนผนังและฝ้าเพดานเดิม	10.00	ตร.ม.	0.00	50.00	500.00	500.00	รื้อขึ้นไป	
2	งานติดตั้งผนังกระเบื้องเคลือบสีตามแบบ 1 รวมประตู 1	12.34	ตร.ม.	1,300.00	390.00	4,812.60	20,854.60		
3	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	40.00	ตร.ม.	235.00	75.00	3,000.00	12,400.00		
5	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.								
6	ประตูกระจกครึ่งจอสูง 2.80 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	รวมค่าแรงงาน	
7	งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24"x24"(ปูจิต)	5.80	ม.	16,000.00	0.00	0.00	92,800.00	รวมค่าแรงงาน	
8	งานรื้อถอนผนังปูนกระเบื้อง	40.00	ตร.ม.	300.00	222.00	8,880.00	20,880.00		
9	งานผนังฉาบปูนเรียบ	6.00	ตร.ม.	0.00	35.00	210.00	210.00	รื้อขึ้นไป	
10	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	6.00	ตร.ม.	124.00	82.00	492.00	1,236.00		
11	งานปรับแก้ประตู (ของเดิม)	46.00	ตร.ม.	40.00	30.00	1,380.00	3,220.00		
12	งานติดตั้งโคมไฟฟ้าตะแกรงสะท้อนแสง 2x36 w. ขนาด 0.30x1.20 ม. (ใช้สวิตช์ของเดิม)	1.00	งาน	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
13	งานเดินสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	4.00	ชุด	1,000.00	150.00	600.00	4,600.00	รวมวัสดุและอุปกรณ์	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	30.00	ม.	14.61	12.00	360.00	798.30		
	Factor F 1.3074						168,498.90		
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด						51,796.56		
	ปรับราคา						220,295.46		
	ตัวอักษร						220,000.00		

(ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 (นายจิตติ ธรรมปัญญา)  
 รองปลัด อบต.บางอ้อ