


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ โครงการ.....
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก.....
๒. วงเงินงบประมาณ๙๒๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานซ่อมแซมอาคาร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....
 เป็นเงิน๘๐๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑แบบ ปร. ๖.....จำนวน ๒ แผ่น.....
- ๕.๒แบบ ปร. ๔.....จำนวน ๘ แผ่น.....
- ๕.๓งวดงาน-งวดเงิน.....จำนวน ๑ แผ่น.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑นายธำพรณ์ พรประภาศักดิ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ.....
- ๖.๒นายธนกร โพธิ์รัตน์.....ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก.....
- ๖.๓นายหนึ่ง พวยอ้วน.....ตำแหน่งพนักงานโยธา.....
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายธำพรณ์ พรประภาศักดิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายธนกร โพธิ์รัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายหนึ่ง พวยอ้วน)
 พนักงานโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐	โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมจุดคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทกนอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
☐	แบบเลขที่	- เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร 54 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 4 แผ่น จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นครนายก ประจำเดือน มิถุนายน 2565
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	กรกฎาคม 2565 ☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2565

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่ กค 0433.2/ว 281ลว. 19 มิถุนายน ประกาศกรมบัญชีกลางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง และปรับปรุง Factor F

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	299,821	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	391,446	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	
		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		391,446	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		391,400	
(ตัวอักษร)		สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน	
☐	พื้นที่อาคาร 54 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	7,248 บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจากค่างานต้นทุน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายฐาปกรณ์ พรประภาคคี)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนกร โพธิรัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหนึ่ง พวยอ่อน)

พนักงานโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ซ่อมแซมจุดคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้ระบบทางเดินหายใจ	แบบเลขที่ :		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทูลอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ		BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานรื้อถอน			9,000	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน			2,199	
	1.2.2 งานพื้น			13,054	
	1.2.3 งานผนัง			133,090	
	1.2.4 งานประตูหน้าต่าง			33,000	
	1.2.5 งานเฟอร์นิเจอร์			65,500	
	1.2.6 งานงานป้าย (กราฟฟิก)			24,800	
	1.3 งานระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง			5,320	
	1.4 งานระบบไฟฟ้ากำลัง และ ระบบสื่อสาร			13,858	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			299,821	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		-	-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	-	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์		-	-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		-	299,821	

ลงชื่อ.....
 (นายธรากรณ์ พรประภาศักดิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายธนกร โพธิ์รัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....
 (นายหนึ่ง พวยอ้วน)
 พนักงานโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
 กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ซ่อมแซมจุดคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้ระบบทางเดินหายใจ	แบบเลขที่ :		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทุลอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ		BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		-	-	
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-	-	

ลงชื่อ.....
 (นายฐาปนรณ์ พรประภาศักดิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายธนกร โพธิ์รัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....
 (นายหนึ่ง พวยอ้วน)
 พนักงานโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
 กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมจุดตัดครองผู้ป่วยติดเชื้ระบบทางเดินหายใจ	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	พื้นที่อาคาร	54 ตร.ม./หลัง
ผู้รับราคา/แก้ไข		จำนวนชั้น	1 ชั้น
		สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานรื้อถอน							
1	รื้อถอนชนทั้งพื้นปูน	งาน	1		-	5,000	5,000	5,000
2	รื้อถอนชนทั้งผนังกระจก โครงอลูมิเนียม (รื้อและขนย้ายเพื่อกองเก็บไว้ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด)	งาน	1		-	3,000	3,000	3,000
3	รื้อถอนหน้าฉากสวิตช์ ปลั๊ก สายและท่อเดินลอยของงานระบบไฟฟ้า	งาน	1		-	500	500	500
4	รื้อถอนโคมไฟแสงสว่าง (รื้อและขนย้ายเพื่อกองเก็บไว้ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด)	งาน	1		-	500	500	500
	รวม (1)				-		9,000	9,000
	2. งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานฝ้าเพดาน							
1	ขัดสีฝ้าเดิม ทาสีรองพื้นและทาสีด้วยสี Super Shield Duraclean ชนิดกึ่งเงา	ตร.ม.	30.54	42	1,283	30	916	2,199
	กำหนดรหัสภายหลัง							
	รวม (2.1)				1,283		916	2,199
	2.2 งานพื้น							
1	ทำความสะอาดพื้นเดิม	ตร.ม.	30.54	-	-	100	3,054	3,054
2	ทำบันไดปูนขัดหยาบ	งาน	1	8,000	8,000	2,000	2,000	10,000
	รวม (2.2)				8,000		5,054	13,054
	2.3 งานผนัง							
1	ผนังกระจกเฟรมอลูมิเนียมขอบขาว	ตร.ม.	22	2,500	55,000	-	-	55,000
2	ผนังเบา โครงกัลวาไนส์กรู๊ปปิ้งซัมสบอร์ด 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	ตร.ม.	30	567	17,180	200	6,060	23,240
3	ผนังโครงไม้ กรู๊ปปิ้ง 6 มม. ทาสี Super Shield Duraclean ชนิดกึ่งเงา	ตร.ม.	5	1,000	5,000	300	1,500	6,500
	(กำหนดรหัสภายหลัง)							
4	ปิดวอลเปเปอร์ลายทาง (กำหนดรหัสภายหลัง)	ตร.ม.	11	700	7,700	150	1,650	9,350
5	ผนังกระจกใส 6 มม. ติดสติ๊กเกอร์กลับด้านพื้นสีทับ	ตร.ม.	5	2,500	12,500	500	2,500	15,000
6	ป้ายฟ้าเซียมปิดอินทรีเรียฟิล์มลายไม้	เมตร	9	1,500	13,500	800	7,200	20,700
7	บัวพีวีซี 4" (กำหนดรหัสภายหลัง)	เมตร	6	450	2,700	100	600	3,300
	รวม (2.3)				113,580		19,510	133,090
	2.4 งานประตูหน้าต่าง							
1	ประตูกระจกเทมเปอร์เปลี่ยนบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	3	10,000	30,000	1,000	3,000	33,000
	รวม (2.4)				30,000		3,000	33,000

ลงชื่อ.....
(นายธนากร โพธิ์รัตน์)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายหนึ่ง พวยอ้วน)
พนักงานโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมจุดคั่นกรองผู้ป่วยติดเชื้ระบบทางเดินหายใจ	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทกนอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	พื้นที่อาคาร	54 ตร.ม./หลัง
ผู้ปรับราคา/แก้ไข		จำนวนชั้น	1 ชั้น
		สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.5 งานเฟอร์นิเจอร์							
1	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.40x0.60x ส. 0.75 ม. งานโครงเอนตีเอฟกันชื้น	ชุด	1	38,000	38,000	8,500	8,500	46,500
	เคสือบเมลามีน ปิด เองจิ้งส์พีวีซี							
2	ตู้สื่อบ้านเปิด ขนาด 2.75x0.60x ส. 0.75 ม. งานโครงไม้เอนตีเอฟกันชื้น	ชุด	1	15,000	15,000	4,000	4,000	19,000
	เคสือบเมลามีน ปิด เองจิ้งส์พีวีซี							
	รวม (2.5)				53,000		12,500	65,500
	2.6 งานป้าย (กราฟฟิค)							
1	โลโก้ เอนตีเอฟ 10 มม. โดคัท ทำสีฟัน	งาน	1	15,000	15,000	2,000	2,000	17,000
2	ตัวอักษรอะคริลิคใส 3 มม. โดคัท ฟันสีด้านหลัง	งาน	1	5,800	5,800	2,000	2,000	7,800
	รวม (2.6)				20,800		4,000	24,800
	2.7 งานระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง							
1	โคมไฟดาวนไลท์ 20 วัตต์ แสง Warmwhite หน้ากลม 17 ซม. กรอบสีขาว	ชุด	7	530	3,710	180	1,260	4,970
2	หน้ากากและสวิชไฟฟ้าแสงสว่าง Panasonic Wide Series สีขาว	ชุด	1	200	200	150	150	350
	รวม (2.7)				3,910		1,410	5,320
	2.8 งานระบบไฟฟ้ากำลัง และ ระบบสื่อสาร							
1	เช็คสภาพตู้ Load Panel, Main Breaker และ circuit breaker เดิม	งาน	1	-	-	3,100	3,100	3,100
2	เดินรับคูไฟฟ้า แบบมีกราวด์ ขนาด 15 A. 220 V. ชนิดฝังผนัง	ชุด	6	543	3,258	200	1,200	4,458
3	รางหลังเตาอลูมิเนียม Euroduct รุ่น 1873A	ชุด	3	2,000	6,000	100	300	6,300
	รวม (2.8)				9,258		4,600	13,858
	รวม (2)				239,831		50,990	290,821
	รวมงานทั้งหมด (1)+(2)				239,831		59,990	299,821

ลงชื่อ.....
 (นายธนากร พรประภาศักดิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายธนกร โพธิ์รัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายหนึ่ง พวยอ้วน)
 พนักงานโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
 กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐	โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมจุดพักคอยผู้ป่วยหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทูลอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
☐	แบบเลขที่	- เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร 90 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 4 แผ่น จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นครนายก ประจำเดือน มิถุนายน 2565
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	กรกฎาคม 2565 ☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2565

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่ กค 0433.2/ว 281ลว. 19 มิถุนายน ประกาศกรมบัญชีกลางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง และปรับปรุง Factor F

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	316,862	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	413,695	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	
		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		413,695	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		413,600	
(ตัวอักษร)		สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน	
☐	พื้นที่อาคาร 90 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 4,596	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจากค่างานต้นทุน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐาปกรณ์ พรประภาคคีติ)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายหนึ่ง พวยอ่อน)
พนักงานโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
	- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ซ่อมแซมจุดพักคอยผู้ป่วยหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทูลอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานรื้อถอน		7,000	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน		14,640	
	1.2.2 งานพื้น		18,700	
	1.2.3 งานผนัง		102,294	
	1.2.4 งานตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์		74,500	
	1.2.5 งานงานป้าย (กราฟฟิก)		38,500	
	1.3 งานระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง		54,578	
	1.4 งานระบบไฟฟ้ากำลัง และ ระบบสื่อสาร		6,650	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		316,862	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	316,862	

ลงชื่อ.....
 (นายธำปกรณ์ พรประภาศักดิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายธนกร โพธิ์รัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....
 (นายหนึ่ง พวยอ้วน)
 พนักงานโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
 กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมจุดพักคอยผู้ป่วยหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	แบบเลขที่ :		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

ลงชื่อ.....
 (นายธำปกรณ์ พรประภาศักดิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายธนกร โพธิ์ตัน)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....
 (นายหนึ่ง พวยอ้วน)
 พนักงานโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
 กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมจุดพักคอยผู้ป่วยหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	พื้นที่อาคาร	90 ตร.ม./หลัง
ผู้รับราคา/แก้ไข		จำนวนชั้น	1 ชั้น
		สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานรื้อถอน							
1	รื้อถอน軒ทั้งโครงสร้างผนังเดิม	งาน	1		-	5,000	5,000	5,000
2	รื้อถอนหน้าฉากสวิตช์ ปลั๊ก สายและท่อเดินสายของงานระบบไฟฟ้า	งาน	1		-	1,000	1,000	1,000
3	รื้อถอนโคมไฟแสงสว่าง (รื้อและขนย้ายเพื่อกองเก็บไว้ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด)	งาน	1		-	1,000	1,000	1,000
	รวม (1)				-		7,000	7,000
	2. งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานฝ้าเพดาน							
1	ขัดสีฝ้าเดิม ทาสีรองพื้นและทาทับด้วยสี Super Shield Duraclean ชนิดกึ่งเงา	ตร.ม.	120	42	5,040	30	3,600	8,640
	กำหนดรหัสภายหลัง							
1	เติมฝ้าโค้งขอบหลุมทาสี Super Shield Duraclean ชนิดกึ่งเงา กำหนดรหัสภายหลัง	งาน	1	6,000	6,000	-	-	6,000
	รวม (2.1)				11,040		3,600	14,640
	2.2 งานพื้น							
1	ทำความสะอาดพื้นหินขัดเดิมพร้อมเคลือบ	ตร.ม.	110.00	120	13,200	50	5,500	18,700
	รวม (2.2)				13,200		5,500	18,700
	2.3 งานผนัง							
1	ผนังโครงไม้ กรุไม้อัด 6 มม. เสาโครง กรุลามิเนตผสมทำสี Super Shield Duraclean ชนิดกึ่งเงา (กำหนดรหัสภายหลัง)	ตร.ม.	20	850	17,000	450	9,000	26,000
	ซ่อมขัดสีทำความสะอาดผนังเดิม ทาสีรองพื้นและทาทับด้วยสี Super Shield Duraclean ชนิดกึ่งเงา กำหนดรหัสภายหลัง	ตร.ม.	27	42	1,134	30	810	1,944
3	คิ้วไม้กันกระแทก โครงไม้เนื้อแข็งผสมเอ็มดีเอฟกันชื้นติดอินทรีเรียฟิสมลายไม้	เมตร	2	600	1,200	200	400	1,600
4	ผนังโครงไม้ กรุไม้อัด 6 มม. กรุลามิเนตลายไม้ผสมทำสี Super Shield Duraclean ชนิดกึ่งเงา (กำหนดรหัสภายหลัง)	ตร.ม.	8	850	6,800	450	3,600	10,400
5	ผนังกระจกใส 6 มม. ติดสติ๊กเกอร์กลับด้านกันสับ	ตร.ม.	3	2,200	6,600	500	1,500	8,100
6	ป้ายพาเซียปิดอินทรีเรียฟิสมลายไม้	เมตร	20	1,500	30,000	800	16,000	46,000
7	บัวพีวีซี 4" (กำหนดรหัสภายหลัง)	เมตร	15	450	6,750	100	1,500	8,250
	รวม (2.3)				69,484		32,810	102,294
	2.4 งานตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์							
1	เคาน์เตอร์ตัว"แอล" ขนาด 2.00x0.90x ส. 1.10 ม. งานโครงเอ็มดีเอฟกันชื้น เคลือบเมลามีน ปิด เอจิงส์พีวีซี	ชุด	1	38,000	38,000	8,000	8,000	46,000
2	บอร์ด ขนาด 0.95x1.05 ม. งานโครงเอ็มดีเอฟปิดลามิเนตผสมทำสี	ชุด	1	5,500	5,500	2,000	2,000	7,500
3	ป้ายแขวน ขนาด 1.60x0.30 ม. งานโครงเอ็มดีเอฟปิดลามิเนตผสมทำสี	ชุด	2	7,500	15,000	3,000	6,000	21,000
	รวม (2.4)				58,500		16,000	74,500

ลงชื่อ.....
(นายธนากร โพธิ์รัตน์)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....
(นายหนึ่ง พวยอ้วน)
พนักงานโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมจุดพักอาศัยผู้ป่วยหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	พื้นที่อาคาร	90 ตร.ม./หลัง
ผู้รับราคา/แก้ไข		จำนวนชั้น	1 ชั้น
		สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

2.5 งานป้าย (กราฟฟิค)								
1	โลโก้ อะคริลิกใส โค้ท 6 มม. พื้นสีด้านหลัง	ชุด	1	8,500	8,500	4,000	4,000	12,500
2	ตัวอักษรอะคริลิกใส 3 มม. โค้ท พื้นสีด้านหลัง	ชุด	4	3,000	12,000	1,000	4,000	16,000
3	สติ๊กเกอร์โค้ท	งาน	1	8,000	8,000	2,000	2,000	10,000
รวม (2.5)					28,500		10,000	38,500
2.6 งานระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง								
1	โคมไฟ LED Panel 40 วัตต์ แสง Daylight ขนาด 30x120 ซม. สีขาวยี่ห้อ Lamptan หรือเทียบเท่า เดินสายไฟบนฝ้าเพดานด้วยท่อเหล็กอ่อน	ชุด	15	1,700	25,500	115	1,725	27,225
2	โคมไฟดาวไลท์ 20 วัตต์ แสง Warmwhite หน้ากลม 17 ซม. กรอบสีขาว	ชุด	14	530	7,420	180	2,520	9,940
3	ไฟ LED STRIP RGB 10 วัตต์/เมตร 10000 K ในรางอลูมิเนียม	เมตร	29	450	12,825	75	2,138	14,963
4	หน้ากากและสวิชไฟฟ้าแสงสว่าง Panasonic Wide Series สีขาว	ชุด	7	200	1,400	150	1,050	2,450
รวม (2.6)					47,145		7,433	54,578
2.7 งานระบบไฟฟ้ากำลัง และ ระบบสื่อสาร								
1	เช็คสภาพตู้ Load Panel, Main Breaker และ circuit breaker เดิม	งาน	1	2,500	2,500	300	300	2,800
2	เคเบิลคู่ไฟฟ้า แบบมีกราวด์ ขนาด 15 A. 220 V. ชนิดฝังผนัง	ชุด	5	200	1,000	90	450	1,450
3	รางหลังเคเบิลคู่ไฟฟ้า Euroduct รุ่น 1873A	ชุด	3	800	2,400	-	-	2,400
รวม (2.7)					5,900		750	6,650
รวม (2)						233,769	76,093	309,862
รวมงานทั้งหมด (1)+(2)						233,769	83,093	316,862

ลงชื่อ.....
(นายธนากร โพธิ์รัตน์)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายหนึ่ง พวยอ้วน)
พนักงานโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
กรรมการ