

งวดงาน และระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารگردنโกสินทร์ 200 ปี คสล. สูง 1 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน จำนวนงวด 5 งวด
ราคาค่าก่อสร้าง 100 %

- งวดที่ 1 จำนวน 10% (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)**
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ทำการรื้อถอนพื้น คสล. และ ผนัง แล้วเสร็จ
ทำการรื้อถอนฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
ทำการรื้อถอนงานไฟฟ้า สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
ทำการรื้อถอนหลังคาเดิม แล้วเสร็จ
ต่อเติมงานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
- งวดที่ 2 จำนวน 10% (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)**
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
- งวดที่ 3 จำนวน 20% (ร้อยละยี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)**
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานมุงหลังคาแล้วเสร็จ
งานผนังก่ออิฐแล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
- งวดที่ 4 จำนวน 30% (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)**
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานปูกระเบื้องผนังแล้วเสร็จ
งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าและงานระบบ แล้วเสร็จ
งานติดตั้งวงกบประตู- หน้าต่าง แล้วเสร็จ
งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
- งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 30% (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)**
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ แล้วเสร็จทั้งหมด
ติดตั้งดวงโคมแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
งานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
งานตกแต่งภายในแล้วเสร็จ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ